

合計(KVA) 48.000

負載	S7背靠撐管流鑽 6HP	半自動縮管機 5HP	單馬鞍型加工機 5HP	雙頭沖R機 10HP	正逆沖圓弧機 12HP	臥室油壓切角機 10HP	SP	SP	
燈(KVA)									燈: 0.000
力(HP)	6.000	5.000	5.000	10.000	12.000	10.000			力: 48.000
熱(KW)									熱: 0.000
電流(A)	15.7	13.1	13.1	26.2	31.5	26.2			125.9A

客戶 CUSTOMER: 大雅電氣工程股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:
用途 USER: 台灣維順工業股份有限公司 台中工業區廠辦新建工程	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥	設計課 謝啓彥
	□ 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)	

CH 建華機電股份有限公司
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD.
TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140
廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號
CHAN-HUA

工號 WORKING NO.: 11105001	規劃日期 DATE: 111年07月25日	圖名 TITLE:	系統單線圖
案號 DRAWGING NO.:	比例 SCALE:	圖號 DWG. NO.: LA02	版次 REV: A
		張數 SHEET NO.: /	

版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE