

合計(KVA) 53.900

負載	PB03A PANEL	PB03B PANEL	PB03C PANEL	PB03D PANEL	PB03E PANEL	PB03F PANEL	P03A PANEL	SP	SP	SP	
燈(KVA)	20.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				燈: 20.000
力(HP)	0.000	10.000	0.300	7.000	6.000	0.600	14.000				力: 37.900
熱(KW)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				熱: 0.000
電流(A)	52.5	26.2	0.8	18.4	15.7	6.1	36.7				151.5A

客戶 CUSTOMER: 大雅電氣工程股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD. TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE
用途 USER: 台灣維順工業股份有限公司 台中工業區廠辦新建工程	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥	設計課 謝啓彥	CHAN-HUA			
	□ 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)		工號 WORKING NO.: 11105001	規劃日期 DATE: 111年07月25日		
					案號 DRAWGING NO.:	比例 SCALE:		

圖名 TITLE: 系統單線圖

圖號 DWG. NO.: LA03 版次 REV: A

張數 SHEET NO.: /